

QUARTO TERMO ADITIVO AO
TERMO DE COMPROMISSO N 76836/2022

ANEXO I

Adição de itens à fresagem e recapeamento da
ciclofaixa da Orla de Ipanema



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Processo SEI: 25.0.000147212-0

Tabela Não Desonerada

Objeto: FRESAGEM E RECAPEAMENTO DA CICLOFAIXA DA ORLA DE IPANEMA

Encargos sociais SINAPI (hora): 112,84%

Local: Av. Guaíba, delimitada pela Rua Dea Coufal - Bairro Ipanema e trecho final, localizado na Rua dos Tabajaras, próximo ao nº 2148

Encargos sociais SINAPI (mês): 69,95%

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)			BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)		
						Mão de Obra	Material + Equipament	Total			Mão de Obra	Material + Equipament	Total
2 REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA DA CICLOFAIXA													
2.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	283,30	1,24	6,23	7,47	24,23%	9,28	436,28	2.192,74	2.629,02
2.2	CCU-06	CCU	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	283,30	3,53	8,24	11,77	24,23%	14,62	1.240,85	2.901,00	4.141,85
2.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,56	43,03	2.163,77	2.206,80	24,23%	2.741,51	617,80	31.074,06	31.691,86
Subtotal REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA DA CICLOFAIXA											2.294,93	36.167,80	38.462,73
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R\$											2.294,93	36.167,80	38.462,73
Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021)											5,97%		

Observações:

1 - Foi utilizada data base SINAPI ago/2025;

2 - O BDI utilizado deverá respeitar o percentual máximo e diretrizes definidas pelo Decreto Municipal nº 23.379/2025, bem como o BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e/ou equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada;

3 - Foi utilizada fórmula arred em duas casas decimais para o preço total.

Responsável Técnico: **Lucas Krawtschenko**
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 1617052
CREA/RS RS266168